



- SLOOP- EN RENOVATIESLOOPWERKEN
- ASBEST- EN BODEMSANERINGEN
- GROND- STRAAT- EN RIOOLWERKEN
- HANDELSMAATSCHAPPIJ

Gemeente Hilversum.
T.a.v de Hr. A. Zuiddervliet
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Ons kenmerk;17/6.051

Almere;23-6-2017,

Geachte Hr. Zuiddervliet,

Met dank voor uw aanvraag doen wij u hiermede een vrijblijvende prijsopgave toekomen voor het uitvoeren van een asbestsanering aan **de Jan Blankenlaan 8 te Hilversum.**

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de asbestinventarisatie van SGS Search Ingenieursbureau met het projectnummer RFI-17-00004199-SI d.d .5-5-2017 welke wij d.d. 31-5-2017 hebben ontvangen van de Hr. H. Bierens van SGS.
Conform de aanwijzing ter plekke en de besproken uitgangspunten aldaar d.d. 20-6-2017.
Uitgangspunt aanvang week 30
Zand in kruipruimte is schoon.

De werkzaamheden bestaan uit:

Projectvoorbereiding;

Werkzaamheden melden aan ISZW, de C.I, en de sloopmelding aan de Gemeente Hilversum.
Het opstellen van een asbestprojectwerkplan.
Het implementeren van de werkzaamheden in het LAVS systeem, code te verzorgen door SGS Search B.V

Inrichten containments. (zie tekening)

Straatwerk opnemen op verschillende plaatsen en terplekke opslaan.
Graafwerkzaamheden verrichten op verschillende plaatsen.
Sparingen zagen en uithakken in de fundering op verschillende plaatsen.(max. 1,20x 1,20 m1)
Ondersteunen van de gemaakte springen met balkhout 8x18 cm.
Containment opbouwen op verschillende plaatsen.
Schutting/omheining plaatsen tegen inbraak/vandalisme/diefstal.



Verwijderen en afvoeren asbesthoudende bronnen;

Bron 1 riolering en standleiding 60 m1 (optie)

Bron 2 asbestverontreiniging 15 m2

Bron 3 asbestcement vlakke plaat 0,5 m2

Het totaal reinigen van de containments 1,2,3, en wellicht 4 (4 in optie)

Vrijgave onafhankelijk laboratorium. (SGS Search B.V)

Materiaal aanwezig tijdens rustdagen containment. (3 dagen per containment.)

Begeleiding door DTA,er.

Materiaal aanwezig tijdens keuring.

De kosten van de vrijgavemetingen zijn niet inbegrepen in de aanbidding, wij zullen wel de bestelling hiervan plaatsen in overleg met de Hr. H. Bierens.

Opheffen werkgebied na vrijgave per containment;

Afvoeren materiaal/materieel.

Instanties en partijen verschaffen van de benodigde documenten.

Herstelwerkzaamheden;

Dichtmaken sparingen met metselwerk in de fundering. (**Aannemersbedrijf Hoogers**)

Aanvullen gaten met terplekke aanwezig vulzand en verdichten hiervan op verschillende plaatsen.

Herstellen straatwerk in de oude staat op verschillende plaatsen.

Uitgangspunten:

Voor het uitvoeren van een sloopwerk asbestsanering is een sloopmelding omgeving vergunning nodig. U bent, als eigenaar, de enige die deze bij de gemeente kunt aanvragen. Wij mogen zonder in het bezit te zijn van een sloopmelding omgeving vergunning niet slopen of saneren.. Voor aanvullende informatie bij de aanvraag van de sloopmelding omgeving vergunning, kunnen wij u de gegevens verstrekken die nodig zijn. Wij wijzen u erop dat het verstrekken van een omgeving vergunning soms 4 weken kan duren;



Wettelijk bent u verplicht om de aannemer voor de uit te voeren werkzaamheden de omgeving vergunning, en asbestinventarisatie te doen toekomen; (de asbestinventarisatie is reeds in ons bezit.)

Onze prijzen zijn gebaseerd op normale dagdiensten van maandag t/m vrijdag van 7 uur tot 16:00 uur;

De asbest saneringswerkzaamheden worden conform de SC530 en huidige wetgeving uitgevoerd;

U draagt zorg voor water en elektra t.b.v. de asbestsanering;

Het in het asbestinventarisatie rapport benoemde asbesthoudend materiaal is in de prijsopgave inbegrepen. Mocht er meer asbesthoudend materiaal tijdens de werkzaamheden aangetroffen worden, wordt dit gezien als meerwerk. Uiteraard zal dit door ons aan u vooraf worden gemeld;

Wij nemen geen verantwoording voor eventuele beschadigingen aan kozijnen en wanden ten gevolge van het afplakken van de te maken containments.

De asbest saneringswerkzaamheden moeten 7 dagen voor aanvang worden gemeld bij de arbeidsinspectie en de certificerende instelling. Deze meldingen worden door ons verricht.

Wij kunnen onze containers/materieel naar eigen inzicht op het bouw/slooterrein plaatsen.

De werkzaamheden worden in 1 aaneengesloten fase uitgevoerd. (**zie bijlage planning.**) Bereikbaarheid werkgebied en terrein, sleutels hekken en pand, alsmede alarm met u te bespreken.

In de prijsopgave is niet inbegrepen:

Het verwijderen van chemisch afval, asbesthoudende materialen. (Anders dan benoemd in deze aanbieding)

Leges/vergunning/precariokosten.

Het laten verrichten van extra onderzoeken welke het bevoegd gezag vereist/oplegt om de aangeboden werkzaamheden te kunnen/mogen uitvoeren conform de huidige wet-regelgeving.

Het dichtzetten van wand- en vloer openingen conform de huidige Arbo- wetgeving;

Kosten materieel/materiaal na e.v.t. afkeur buiten onze schuld om, per dag te registreren en aan u te overleggen.

Verwijderen van zand uit de kruipruimte, dit is schoon.



Van u te ontvangen: € 79.000,-- excl. btw. sanering kruipruimte.
€ 6500,-- excl. btw. sanering optie A.C leidingen.

€ 85.500,-- excl. btw. totaal sanering.

Bijlage; Inschrijfstaat.

Wij doen deze prijsopgave gestand gedurende 3 maanden na dagtekening. Na deze periode is de prijsopgave onderhevig aan een markt conforme indexering en indien de storttarieven of de regelgeving/acceptatiebeleid wijzigt zal dat recht op verrekening geven.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij,

Hoogachtend,

J de Ruijter.